設　計　書

工　　事　　名　　貯留槽１防食工事

工　事　場　所　　栃木県矢板市安沢3622番地1
しおやクリーンセンター

塩　谷　広　域　行　政　組　合

	名称	仕様	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備考
1	直接工事費	別添内訳書のとおり	1	式			
2	共通仮設費		1	式			
3	現場管理費		1	式			
4	一般管理費		1	式			
	小計						
	消費税	10%					
	合計						

					単価（円）	金額（円）	備考
	⑴　足場設置	w:7.5m×6.5m　H:3.2m	1	式			
	⑵　送風機、投光器等		1	式			
	⑶　槽内水洗浄	80kg/㎡以上	200.1	㎡			
	⑷　槽内汚泥移送	5tバキュームダンパー	3	台			
	⑸　超高圧洗浄	200MPa	200.1	㎡			
	⑹　下地処理（天井、壁）	耐酸性モルタル　7mm（平均）	181.5	㎡			
	⑺　下地処理（梁下、梁側面）	耐酸性モルタル　30mm（平均）	18.6	㎡			
	⑻　防食塗装	D種　ビニルエステル樹脂　2プライ	200.1	㎡			
	⑼　配管分解、復旧	配管工	10	人工			
	⑽　ポンプ類、ホース類リース	50A	1	式			
	⑾　発生ガラ槽外搬出	5tバキュームダンパー	1	式			
	⑿　雑材、消耗品		1	式			
	⒀　廃棄物処分費	モルタル、既存被覆材等発生ガラ	1	式			
	直接工事費　合計						