## 設 計 書

工 事 名 しおやクリーンセンター貯留槽2防食工事

工 事 箇 所 栃木県矢板市安沢3622番地1 しおやクリーンセンター

塩 谷 広 域 行 政 組 合

	名称	仕様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
1	直接仮設費						
	(1) 足場設置	w:7.5m×6.5m H:3.2m	1	式			
	(2) 送風機、投光器等		1	式			
2	清掃工事	壁面					
	(1) 槽内水洗浄	80kg/m²以上	188.8	m²			
	(2) 槽内汚泥移送	2tバキュームダンパー	1	台			
3	防食工事	壁面					
	(1) 超高圧洗浄	200MPa	140	m²			
	(2) 下地処理 (壁)	耐酸性モルタル 約7mm	140	m²			
	(3) 防食塗装	D種 ビニルエステル樹脂	140	m²			
	(4) ポンプ類、ホース類リース	50A	1	式			
	(5) 発生ガラ槽外搬出	2tバキュームダンパー	1	式			
	(6) 雑材、消耗品		1	式			
4	廃棄物処分費	モルタル、既存被覆材等発生ガラ	1	式			

	名称	仕様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
5	共通仮設費		1	式			
6	現場管理費		1	式			
7	一般管理費		1	式			
	小計						
	消費税	10%					
	0.71						
	合計						